



# PROVINCIA DI COSENZA

## SETTORE VIABILITÀ E MANUTENZIONE DEL TERRITORIO

Via Crati - C/da Vaglio Lise - 87100 COSENZA

<b>OGGETTO:</b>	<b>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA (BARRIERE) SP 24 (CITTADELLA-TORRE DI RIENZO)</b>
	Codice Alice: <b>E17VB312</b> CODICE CIG: <b>ZF82138F6E</b>
<b>COMMITTENTE:</b>	<b>PROVINCIA DI COSENZA</b>
<b>ELABORATO</b>	<input type="radio"/> 1. RELAZIONE ILLUSTRATIVA <input type="radio"/> 2. ELENCO PREZZI UNITARI <input checked="" type="radio"/> 3. COMPUTO METRICO ESTIMATIVO <input type="radio"/> 4. ELABORATI GRAFICI <input type="radio"/> 5. QUADRO ECONOMICO <input type="radio"/> 6. CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO
<b>DATA</b>	11/12/2017
<b>IL PROGETTISTA</b> (Ing. Michele ARCURI) 	
<b>IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO</b> (Ing. Albina MARASCO) 	

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
<b>LAVORI</b>						
<b>Lavori a Misura</b>						
1	PR.U.0540.90.a	Barriera di sicurezza per spartitraffico tipo New Jersey monofilare o bifilare di classe H4 secondo la classificazione PONTE SAN PIETRO AL km 0+646 2 * 64 PONTE S. TOMMASO AL km 3+863 2 * 60 Ponticello Falcone, al km 4+007 (solo lato sx)	m m m	128,000 120,000 12,000	118,13	30.713,80
				260,000		
2	PR.U.0550.10.b	Fornitura e posa in opera con staffe bullonate su appositi supporti di segnali di "pericolo" e "dare la precedenza d STRETTOIE SIMMETRICHE IN CORRISPONDENZA DEL PONTE SAN PIETRO AL km 0+646 STRETTOIE SIMMETRICHE IN CORRISPONDENZA DEL PONTE SAN TOMMASO km 3+863 STRETTOIE ASIMMETRICHE A DX E A SX IN CORRISPONDENZA DEL Ponticello Falcone, al km 4+007 (1+1)	m m m	2,000 2,000 2,000	31,80	190,80
				6,000		
3	H.02.028.b	FORNITURA DI SOSTEGNI TUBOLARI IN METALLO ZINCATO A CALDO completo di tappo di chiusura superiore in (anas) materiale p FORNITURA SOSTEGNI PER STRETTOIE (2+2+1+1) * 3,30	m	19,800	6,82	135,04
4	H.02.034.a	POSA IN OPERA DI SOSTEGNI PER SEGNALI di qualsiasi altezza e dimensione, eseguita con fondazioni in calcestruzzo di (an POSA IN OPERA SOSTEGNI PER STRETTOIE (2+2+1+1)	cad	6,000	59,92	359,52
5	PR.U.0550.520.a	Ripasso di segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436/98, costituita da strisce longitudinali o trasve Ripasso segnaletica orizzontale in corrispondenza dei restringimenti di carreggiata	m	1301,380	0,66	858,91
<b>TOTALE LAVORI</b>						<b>32.258,07</b>
<b>per lavorazioni a base d'asta</b>						<b>31.612,91</b>
<b>per la sicurezza</b>						<b>645,16</b>